

"УТВЕРЖДАЮ"

Государственное коммунальное предприятие на  
праве хозяйственного ведения "Жетыбайская  
сельская больница" Управления  
здравоохранения Магистауской области

В.И.О Директора  Тасмуханов Н.

" " 2020г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтные работы


на  
Объект Текущий ремонт здания больницы с. Жетыбай

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I. Ремонт</b>			
1	Очистка потолков от старой краски	м2	750
2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (Шпатлевка). Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяемой поверхности	750
3	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	750
4	Очистка стен от старой краски	м2	2290
5	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (Шпатлевка) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2290
6	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2290
7	Демонтаж деревянных дверей	шт.	170
8	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	347,97
9	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	170
10	Наличники. Снятие	м	881,1
11	Наличники. Установка и крепление	м	881,1
12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6
13	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	4
14	Демонтаж пластиковых сломанных дверей	шт.	3
15	Демонтаж пластиковых сломанных окон	шт.	2
16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,67
17	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,5
18	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	921
19	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	220,1977
20	Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустиплаг"	м2 покрытия	921
21	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клею КН-2	м2 покрытия	220,1977
22	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	97
23	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	97
24	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	260
25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	260
26	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	95
27	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95

Согласовано:

ТОО "Mega Technology Company"

Директор



Дузмагамбетов А.Д.



Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Всего по главе	--	--	--	--
----------------	----	----	----	----

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Всего по главе	--	--	--	--
----------------	----	----	----	----

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Всего по главе	--	--	--	--
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	28258,929	--	--	28258,929
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	28258,929	--	--	28258,929


Глава 9. Прочие работы и затраты

Всего по главе	--	--	--	--
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	28258,929	--	--	28258,929
Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28258,929	--	--	28258,929
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3391,071	3391,071
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	28258,929	--	3391,071	31650

ТОО "Mega Technology Company"

Директор

Составил Буршеулы Е.



Дузмагамбетов А.Д

Буршеулы Е.